



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL**  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113  
Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300

## **Assessoria de Arquitetura e Engenharia**

### MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO DE REFORMA - ADEQUAÇÃO DA AMBIÊNCIA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA – M.E.S.M.

UNCISAL – Prédio anexo.

#### **I – INTRODUÇÃO**

Todo o Complexo da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL, situado na Rua Jorge de Lima, nº. 113, Trapiche da Barra, em Maceió, abriga o prédio sede e demais prédios interligados onde funcionam Clínicas de Atendimento, Laboratórios de Pesquisas e as unidades ligadas ao Campus Estadual que são: Hospital Escola Dr. Hέλvio Auto, Hospital Escola Portugal Ramalho, **Maternidade Escola Santa Mônica** e Escola Técnica de Saúde Professora Valéria Hora.





Fonte: Googleearth/2012 – Maternidade Escola Santa Mônica - Poço/Maceió-AL

Este Memorial abrange o Projeto Arquitetônico de Reforma que contempla a adequação da ambiência para os serviços de saúde da Maternidade Escola Santa Mônica, situada na Avenida Comendador Leão, , sem número, no bairro do Poço em Maceió/AL e tem por objetivo qualificar os espaços físicos, favorecendo e facilitando os processos de trabalho de acordo com as boas práticas e a humanização na atenção aos partos e nascimentos naturais, oferecendo também ambientes mais adequados à pacientes e aos profissionais. Dessa forma o setor de Arquitetura e Engenharia da Universidade – UNCISAL apresenta medidas de adequação às necessidades mencionadas, mostrando melhores meios para a realização de transformar os tradicionais espaços de pré-partos coletivos em espaços individualizados de pré-parto/parto e pós-parto (PPP) com acesso a banheiro, onde a mulher desenvolve todo o processo de trabalho de parto, tendo ainda a possibilidade de ter um acompanhante de livre escolha, com total privacidade. Informações obtidas através de pesquisas, reuniões e entrevistas com médicos e enfermeiras que atuam diariamente no Centro Obstétrico, como também visita técnica a Maternidade. Considerando então, todas as fontes como ferramentas para ser criado as reformas vistas em projetos em anexo e especificações técnicas a seguir, baseando-se principalmente na Resolução – RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002, incluindo as alterações contidas nas RDC 307/2002, RDC 189/2003 e principalmente na RDC 36/2008, onde dar ênfase a criação das condições na ambiência que garante à mulher a escolha das diversas posições no trabalho de parto.



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL**  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113  
Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300

As áreas supramencionadas são: Triagem, sala de espera 02, sala de classificação de risco, posto de enfermagem, sala de observação com dois leitos, farmácia, expurgo, circulações dessas áreas, repouso auxiliar, lavabos (higienização), PPP 01 à 06 e sete (7) banheiros – localizadas no pavimento térreo, cuja área total é igual a 222,00m<sup>2</sup>.

## II – CONDIÇÃO FÍSICA

Na área física, atualmente vamos encontrar salas de parto natural sem contemplar o **programa de favorecer e facilitar o processo de trabalho de parto mais humanizado**, ambientes sem equipamentos, mobiliários adequados, quantidade de banheiros e espaços para receber os recém-nascidos e acompanhantes.

## III – REORGANIZAÇÃO

Atendendo as exigências colocadas, com vista à melhores ambientes com adequações específicas e funcionais, mostra-se aqui uma proposta de redefinição:

**Sala de Observação** – espaço que antes abrigava *plantão* médico transforma-se em *sala de observação* com dois leitos e um banheiro, abrindo uma porta com duas folhas, medindo 1,20m x 2,10m, de acesso para o hall secundário; **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo. **WC** - com **piso** em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; **paredes** revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; **teto** em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em louça na cor branco, com torneira em inox com água quente / fria; demais acessórios em inox.

**Salas de Triagem** – duas salas, separadas por divisórias móveis, tipo cortinas de UTI; **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo. **WC** - com **piso** em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; **paredes** revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; **teto** em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em louça na cor branco, com torneira em inox com água quente / fria; demais acessórios em inox.

**Sala de Espera 02** – local para quatorze (14) pessoas sentadas, **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo.

**Sala de classificação de risco** - **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; **WC** com **piso** em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; **paredes** revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; **teto** em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em louça na cor branco, com torneira em inox com água quente / fria; demais acessórios em inox.

**Posto de Enfermagem** - **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; **balcão** em granito, medindo 2.,24m x 0.60m / 0.83; pia em inox, uma torneira em inox com água quente / fria; demais acessórios em inox.

**Farmácia** - **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; com armário medindo 1.67m x 0.50m e um tanque.

**Expurgo** - com **piso** em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; **paredes** revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; **teto** em gesso, com tinta látex; com uma pia de despejos funda em inox e uma pia de lavagem simples em inox.

**Circulações** – todas seguindo especificações das demais salas; três pias em louça (ver onde estão colocadas no projeto arquitetônico).

**Repouso auxiliar** – espaço para quatro camas de descanso; **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo.

**Lavabos (higienização)** – tanque em inox medindo o primeiro, 1.95m x 0.50m, com três duchas/torneiras em inox e demais acessórios também em inox. O segundo tanque medindo, 2.25m x 0.50m, com três duchas/torneiras em inox e demais acessórios também em inox.

**PPP01** – com um leito, um berço RN; **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; **BWC** - com **piso** em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; **paredes** revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; **teto** em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais acessórios em inox.

**PPP02** – com um leito, um berço RN; **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; **BWC** - com **piso** em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; **paredes** revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; **teto** em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais acessórios em inox.



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL**  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113  
Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300

**PPP03** – com um leito, um berço RN; **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; **BWC** - com **piso** em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; **paredes** revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; **teto** em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais acessórios em inox.

**PPP04** – com um leito, um berço RN; **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; **BWC** - com **piso** em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; **paredes** revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; **teto** em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais acessórios em inox.

**PPP05** – com um leito, um berço RN; **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; **BWC** - com **piso** em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; **paredes** revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; **teto** em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais acessórios em inox.

**PPP06** – com um leito, um berço RN; **piso** em granilite; **paredes** revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; **teto** na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; **BWC** - com **piso** em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; **paredes** revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; **teto** em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais acessórios em inox.

**Apoio – Enfermagem** – duas bancadas em MDF, revestidas com laminado, medindo = 3.16m x 0.60m.

#### **IV – PROJETO BÁSICO**

Nesta etapa foi apresentado o *Projeto de Reforma*, com indicação geral das demolições e construções de paredes, definição dos ambientes em plantas baixa.

#### **V – PROJETO ESPECÍFICO**

Apresentou-se *Projeto de Reforma Especifico* em plantas baixa de levantamento atual, de layout, de locação e situação, de construir e demolir (reforma) tabelas com especificações de materiais / esquadrias, memorial técnico.

## **VI – PROJETO EXECUTIVO**

A fase de execução prevê um *Projeto Executivo, memorial descritivo e técnico*, as Planilhas Orçamentárias a cargo do Engenheiro Civil da Assessoria - ASENS, bem como os projetos complementares.

Maceió, 27 de abril de 2012.

Nereida Viana Rabelo – Arquiteta RN -CAU nº. 110134-0.

Ariana Jamille Belo Lima – Arquiteta RN -CAU nº. 96243-0